

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

57 120,789 тыс. тенге

7 878,73 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт административного здания 2 этаж по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131 2 этаж

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Ремонт административного здания 2 этаж по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131 2 этаж	40 924,484			40 924,484
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	40 924,484			40 924,484
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	40 924,484			40 924,484
Глава 8						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	2168,998			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	43 093,482			43 093,482
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2154,674			2154,674
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	2154,674			2154,674
		Итого по части II в сметных ценах:	47 402,83			47 402,83
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	47 402,83			47 402,83
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	49 242,06			49 242,06
		Итого по части II в прогнозных ценах:	49 242,06			49 242,06

6		- в том числе на 2026 г.	49 242,06			49 242,06
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	49 242,06			49 242,06
7		- в том числе затраты по части II	49 242,06			49 242,06
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				7 878,73
		Итого налог на добавленную стоимость			7 878,73	7 878,73
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	49 242,06		7 878,73	57 120,789

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки	Ремонт административного здания по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131
Наименование объекта	Ремонт административного здания 2 этаж по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131 2 этаж

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	40 924,484	тыс. тенге
Средства на оплату труда	19 926,889	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,303	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				40 924 484
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 716 766
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>10 274 904</i>
		машины и механизмы	тенге			613 655
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>210 123</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 594 063
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 303		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				4 894 636
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 799 777
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2 467 932</i>
		машины и механизмы	тенге			94 859

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			32 671
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 188		
1	1146-0301-0803 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м²	52,5	4 549	238 823
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			4 043	212 258
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 084	109 410
1.1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	49,7679	4 265	212 260
1.2		машины и механизмы			506	26 565
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			196	10 290
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,22604	6 288	26 573
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,22604</i>	<i>2 439</i>	<i>10 307</i>
2	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	4,2	6 234	26 182
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			6 137	25 775
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 182	13 364
2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2725254	4 889	25 777
2.2		машины и механизмы			97	407
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	134
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3195192	20	6
2.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0223205	43	1
2.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0137592	6 288	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0137592</i>	<i>2 439</i>	<i>34</i>
2.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,014065	13 103	184
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,014065</i>	<i>4 161</i>	<i>59</i>
2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0143707	8 440	121
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0143707</i>	<i>2 914</i>	<i>42</i>
2.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1736717	21	4

1	2	3	4	5	6	7
3	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	9,45	3 884	36 704
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			3 456	32 659
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 792	16 934
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5588141	4 979	32 656
3.2		машины и механизмы			428	4 045
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			152	1 436
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,252383	6 288	1 587
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,252383	2 439	616
3.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6440278	19	31
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2806877	8 440	2 369
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,2806877	2 914	818
3.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,532479	21	53
4	1110-0301-0106 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,04	3 718	11 303
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			3 622	11 011
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 878	5 709
4.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2955745	4 796	11 010
4.2		машины и механизмы			96	292
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	100
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0300984	6 288	189
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0300984	2 439	73
4.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6942874	19	13
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0098642	8 440	83
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0098642	2 914	29
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4861276	21	10

1	2	3	4	5	6	7
5	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Демонтаж досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2	773	1 546
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			761	1 522
		в том числе оплата труда рабочих			394	788
5.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3234816	4 703	1 521
5.2		машины и механизмы			12	24
		в том числе оплата труда машинистов			4	8
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0006656	6 288	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0006656	2 439	2
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0023296	8 440	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0023296	2 914	7
6	1212-0104-0502 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м²	695,5	912	634 296
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			912	634 296
		в том числе оплата труда рабочих			469	326 190
6.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	159,749395	3 970	634 205
7	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	37	3 267	120 879
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3 096	114 552
		в том числе оплата труда рабочих			1 592	58 904
7.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,31573	4 046	114 565
7.2		машины и механизмы			171	6 327
		в том числе оплата труда машинистов			58	2 146
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,133385	6 288	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,133385	2 439	325

1	2	3	4	5	6	7
7.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,625004	8 613	5 383
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,625004</i>	<i>2 914</i>	<i>1 821</i>
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,250008	83	104
8	1212-0104-0502 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м²	2 086,1	912	1 902 523
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			912	1 902 523
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>469</i>	<i>978 381</i>
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	479,156309	3 970	1 902 251
9	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	180	3 508	631 440
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			3 415	614 700
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 755</i>	<i>315 900</i>
9.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	129,53898	4 745	614 662
9.2		машины и механизмы			93	16 740
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>36</i>	<i>6 480</i>
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,66976	6 288	16 787
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,66976</i>	<i>2 439</i>	<i>6 512</i>
10	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	483,1	474	228 990
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			466	225 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>239</i>	<i>115 461</i>
10.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56,6758427	3 970	225 003
10.2		машины и механизмы			8	3 865
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>1 449</i>

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6468709	6 288	4 068
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6468709</i>	<i>2 439</i>	<i>1 578</i>
11	1207-0101-1802 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	180	625	112 500
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			604	108 720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>311</i>	<i>55 980</i>
11.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,38242	4 122	108 748
11.2		машины и механизмы			21	3 780
11.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	14,832	174	2 581
11.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	14,832	83	1 231
12	1207-0101-1805 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>К=6</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	м²	180	939	169 020
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			907	163 260
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>466</i>	<i>83 880</i>
12.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,60144	4 122	163 237
12.2		машины и механизмы			32	5 760
12.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	22,248	174	3 871
12.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,248	83	1 847
13	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	581,8	154	89 597
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			154	89 597

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			79	45 962
13.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,5918758	3 970	89 690
14	1207-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	483,1	1 430	690 833
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			1 374	663 779
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			706	341 069
14.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	167,191248	3 970	663 749
14.2		машины и механизмы			56	27 054
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			22	10 628
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,2792998	6 288	26 908
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	4,2792998	2 439	10 437
	Раздел 2:	Проемы				3 488 994
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			444 797
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			230 647
		машины и механизмы	тенге			26 578
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			9 052
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 017 619
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
	Подраздел 1:	Двери				2 999 227
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			407 659
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			211 393
		машины и механизмы	тенге			23 572
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			8 170
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 567 996
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
15	1110-0106-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах	м²	52,5	7 727	405 668

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			6 169	323 873
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 199	167 948
15.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,86562	5 071	323 863
15.2		машины и механизмы			342	17 955
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			118	6 195
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1294	8 440	17 972
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,1294	2 914	6 205
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 216	63 840
15.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,042	109 237	4 588
15.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,3025	861	4 565
15.3.3	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	56,7	965	54 716
16	223-201-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П...ДГ 21-10П	м²	52,5	25 282	1 327 305
17	223-502-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	568	28 400
18	223-502-0901 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5090-2016	пара	25	5 427	135 675
19	223-503-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	135	770	103 950
20	223-502-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной ЗВ1	шт.	25	3 410	85 250
21	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	4,2	11 848	49 762
		<i>из них:</i>				
21.1		затраты на труд рабочих			10 229	42 962
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 304	22 277
21.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,7875424	4 889	42 962
21.2		машины и механизмы			136	571

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			45	189
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,456456	20	9
21.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0318864	43	1
21.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,019656	6 288	124
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,019656</i>	<i>2 439</i>	<i>48</i>
21.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0200928	13 103	263
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0200928</i>	<i>4 161</i>	<i>84</i>
21.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0205296	8 440	173
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0205296</i>	<i>2 914</i>	<i>60</i>
21.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2481024	21	5
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 483	6 229
21.3.1	215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001806	109 237	197
21.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76694	1 590	2 809
21.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,008	3 196	3 222
22	223-207-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	4,2	61 447	258 077
23	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	9,45	6 199	58 580
		<i>из них:</i>				
23.1		затраты на труд рабочих			4 320	40 824
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>2 240</i>	<i>21 168</i>
23.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,1985176	4 979	40 820
23.2		машины и механизмы			534	5 046
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>189</i>	<i>1 786</i>
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3154788	6 288	1 984
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3154788</i>	<i>2 439</i>	<i>769</i>
23.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,0550348	19	39
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3508596	8 440	2 961
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3508596</i>	<i>2 914</i>	<i>1 022</i>

1	2	3	4	5	6	7
23.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,1655988	21	66
23.3		материалы, изделия и конструкции			1 345	12 710
23.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	4,0635	121	492
23.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,276885	259	72
23.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	37,989	89	3 381
23.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7405	3 196	8 759
24	223-203-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однополюсный	м²	9,45	57 837	546 560
	Подраздел 2:	Окна и витражи				489 767
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37 138
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			19 254
		машины и механизмы	тенге			3 006
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			882
		материалы, изделия и конструкции	тенге			449 623
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
25	1110-0301-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,08	5 832	35 459
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4 527	27 524
		в том числе оплата труда рабочих			2 347	14 270
25.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,7389363	4 796	27 524
25.2		машины и механизмы			121	736
		в том числе оплата труда машинистов			42	255
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0752461	6 288	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0752461	2 439	184
25.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7357184	19	33
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0246605	8 440	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0246605	2 914	72
25.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,215319	21	26

1	2	3	4	5	6	7
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 184	7 199
25.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	16,550976	259	4 287
25.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	16,550976	89	1 473
25.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,450528	3 196	1 440
26	223-102-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	6,08	54 006	328 356
27	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	4	3 767	15 068
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			951	3 804
		в том числе оплата труда рабочих			493	1 972
27.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,808704	4 703	3 803
27.2		машины и механизмы			15	60
		в том числе оплата труда машинистов			5	20
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001664	6 288	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,001664	2 439	4
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,005824	8 440	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,005824	2 914	17
27.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	11 204
27.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	16	248	3 968
27.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,264	3 196	7 236
28	223-501-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	4	2 186	8 744
29	1109-0105-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка защитной решетки на окна массой до 25 кг/м²	т	0,02	414 289	8 287
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			290 481	5 810
		в том числе оплата труда рабочих			150 618	3 012

1	2	3	4	5	6	7
29.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,188304	4 889	5 810
29.2		машины и механизмы			110 480	2 210
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			30 340	607
29.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,14248	15 185	2 164
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,14248</i>	<i>4 161</i>	<i>593</i>
29.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013104	313	4
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004784	8 440	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004784</i>	<i>2 914</i>	<i>14</i>
29.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,019136	82	2
29.3		материалы, изделия и конструкции			13 328	267
29.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0122	604	7
29.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,5156	241	124
29.3.3	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	0,012	1 148	14
29.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00038	318 850	121
30	222-509-0701 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Переpleты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08	1 173 165	93 853
	Раздел 3:	Полы				8 746 444
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 518 582
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 841 764</i>
		машины и механизмы	тенге			289 186
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>100 455</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 938 676
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	792		
	Подраздел 1:	Второй этаж (ТИП Л)				5 480 501
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 242 733
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 174 037</i>
		машины и механизмы	тенге			183 316
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>63 665</i>

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 054 452
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	509		
31	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	483,1	2 088	1 008 713
		<i>из них:</i>				
31.1		затраты на труд рабочих			1 470	710 157
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			769	371 504
31.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	175,423272	4 048	710 113
31.2		машины и механизмы			83	40 097
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	15 459
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,2580774	6 288	39 351
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	6,2580774	2 439	15 263
31.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	44,6935134	27	1 207
31.3		материалы, изделия и конструкции			535	258 459
31.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	9,85524	26 198	258 188
31.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	16,9085	36	609
32	1111-0103-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>К=6</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	483,1	996	481 168
		<i>из них:</i>				
32.1		затраты на труд рабочих			109	52 658
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			57	27 537
32.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,0089168	4 048	52 660
32.2		машины и механизмы			85	41 064
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			31	14 976
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,2088012	6 288	39 041
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	6,2088012	2 439	15 143
32.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	68,5924704	27	1 852
32.3		материалы, изделия и конструкции			802	387 446
32.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	14,78286	26 198	387 281

1	2	3	4	5	6	7
33	1111-0103-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	483,1	2 688	1 298 573
		<i>из них:</i>				
33.1		затраты на труд рабочих			1 549	748 322
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			811	391 794
33.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	154,5301632	4 843	748 390
33.2		машины и механизмы			34	16 425
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			9	4 348
33.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	28,7773008	20	576
33.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0348002	6 288	6 507
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,0348002	2 439	2 524
33.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6898668	11 451	7 900
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,6898668	2 914	2 010
33.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	15,768384	136	2 145
33.3		материалы, изделия и конструкции			1 105	533 826
33.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,28508	36	118
33.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 705,36	133	359 813
33.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 545,92	112	173 143
33.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,77296	1 103	853
34	1111-0103-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	483,1	-352	-170 051
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			-93	-44 928
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			-49	-23 672
34.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,3132018	4 843	45 104
34.2		машины и механизмы			-6	-2 899
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			-1	-483
34.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,7160392	20	114
34.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0985524	6 288	620

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0985524</i>	<i>2 439</i>	<i>240</i>
34.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2266705	11 451	2 596
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2266705</i>	<i>2 914</i>	<i>661</i>
34.3		материалы, изделия и конструкции			-253	-122 224
34.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,57972	36	21
34.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	917,89	133	122 079
35	1111-0216-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	483,1	1 553	750 254
		<i>из них:</i>				
35.1		затраты на труд рабочих			1 281	618 851
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>671</i>	<i>324 160</i>
35.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	123,1905	5 024	618 909
35.2		машины и механизмы			179	86 475
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>59</i>	<i>28 503</i>
35.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	14,8814124	98	1 458
35.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,8928198	6 288	24 478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,8928198</i>	<i>2 439</i>	<i>9 495</i>
35.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,6609148	13 103	34 866
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6609148</i>	<i>4 161</i>	<i>11 072</i>
35.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,6609148	8 440	22 458
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6609148</i>	<i>2 914</i>	<i>7 754</i>
35.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	24,6381	136	3 351
35.3		материалы, изделия и конструкции			93	44 928
35.3.1	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	492,762	91	44 841
36	233-201-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	502,424	3 730	1 874 042
37	1111-0220-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	430,8	552	237 802
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
37.1		затраты на труд рабочих			366	157 673
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			192	82 714
37.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,2651056	5 389	157 710
37.2		машины и механизмы			5	2 154
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	862
37.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,8442328	20	117
37.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1318248	6 288	829
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1318248	2 439	322
37.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,8322616	19	168
37.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1757664	8 440	1 483
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1757664	2 914	512
37.3		материалы, изделия и конструкции			181	77 975
37.3.1	233-204-0102	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	435,108	166	72 228
37.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,7388	1 186	5 620
	Подраздел 2:	Второй этаж (ТИП Кр)				3 265 943
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 275 849
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			667 727
		машины и механизмы	тенге			105 870
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			36 790
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 884 224
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	283		
38	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	180	2 088	375 840
		<i>из них:</i>				
38.1		затраты на труд рабочих			1 470	264 600
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			769	138 420
38.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,3616	4 048	264 584
38.2		машины и механизмы			83	14 940
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	5 760
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,33172	6 288	14 662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,33172	2 439	5 687

1	2	3	4	5	6	7
38.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,65252	27	450
38.3		материалы, изделия и конструкции			535	96 300
38.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	3,672	26 198	96 199
38.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	6,3	36	227
39	1111-0103-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>K=6</i> <i>Kзтр и Kэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	180	996	179 280
		<i>из них:</i>				
39.1		затраты на труд рабочих			109	19 620
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			57	10 260
39.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,84704	4 048	19 621
39.2		машины и механизмы			85	15 300
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			31	5 580
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,31336	6 288	14 546
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,31336	2 439	5 642
39.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25,55712	27	690
39.3		материалы, изделия и конструкции			802	144 360
39.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	5,508	26 198	144 299
40	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Kзтр и Kэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	180	6 067	1 092 060
		<i>из них:</i>				
40.1		затраты на труд рабочих			4 520	813 600
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 366	425 880
40.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	164,94624	4 933	813 680
40.2		машины и механизмы			395	71 100
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	23 940
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,918	6 288	5 772
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,918	2 439	2 239
40.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	5,25096	91	478
40.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,47736	13 103	6 255

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,47736</i>	<i>4 161</i>	<i>1 986</i>
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,7932	8 440	57 335
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,7932</i>	<i>2 914</i>	<i>19 795</i>
40.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,61568	136	220
40.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,55328	180	820
40.3		материалы, изделия и конструкции			1 152	207 360
40.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,3456	36	12
40.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 377	131	180 387
40.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	135	145	19 575
40.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18	187	3 366
40.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,6	1 103	3 971
41	233-202-0203 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	183,6	5 907	1 084 525
42	1111-0220-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Устройство плинтусов керамогранитных	м	151	3 538	534 238
		<i>из них:</i>				
42.1		затраты на труд рабочих			1 179	178 029
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>617</i>	<i>93 167</i>
42.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,4246	5 024	177 973
42.2		машины и механизмы			30	4 530
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>10</i>	<i>1 510</i>
42.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,323442	20	6
42.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0523668	6 288	329
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0523668</i>	<i>2 439</i>	<i>128</i>
42.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,5402	91	140
42.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,046206	13 103	605
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,046206</i>	<i>4 161</i>	<i>192</i>
42.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4112334	8 440	3 471
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4112334</i>	<i>2 914</i>	<i>1 198</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			2 329	351 679

1	2	3	4	5	6	7
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02416	36	1
42.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	96,64	131	12 660
42.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9,06	145	1 314
42.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	152,51	2 214	337 657
	Раздел 4:	Отделка				23 794 410
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 953 610
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>5 734 561</i>
		машины и механизмы	тенге			203 032
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>67 945</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 637 768
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 231		
	Подраздел 1:	Второй этаж				23 126 016
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 396 513
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>5 443 018</i>
		машины и механизмы	тенге			197 197
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>66 265</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 532 306
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 123		
43	1115-0301-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	656,5	2 527	1 658 976
		<i>из них:</i>				
43.1		затраты на труд рабочих			2 252	1 478 438
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 179</i>	<i>774 014</i>
43.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	283,990083	5 206	1 478 452
43.2		машины и механизмы			12	7 878
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>1 970</i>
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,334815	6 288	2 105
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,334815</i>	<i>2 439</i>	<i>817</i>

1	2	3	4	5	6	7
43.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,200889	13 103	2 632
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,200889</i>	<i>4 161</i>	<i>836</i>
43.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,200889	8 440	1 696
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,200889</i>	<i>2 914</i>	<i>585</i>
43.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,160596	180	1 109
43.3		материалы, изделия и конструкции			263	172 660
43.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,4125	398	6 532
43.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 804,7185	84	151 596
43.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,5252	225	118
43.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	76,8105	187	14 364
44	1115-0302-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	656,5	2 778	1 823 758
		<i>из них:</i>				
44.1		затраты на труд рабочих			2 511	1 648 472
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 314</i>	<i>862 641</i>
44.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	328,1187	5 024	1 648 468
44.2		машины и механизмы			15	9 848
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>5</i>	<i>3 283</i>
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,133926	6 288	842
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,133926</i>	<i>2 439</i>	<i>327</i>
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,071408	8 440	9 043
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,071408</i>	<i>2 914</i>	<i>3 122</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			252	165 438
44.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,452985	218 283	98 879
44.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	361,075	116	41 885
44.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,03515	1 103	2 245
44.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	5,5146	4 057	22 373

1	2	3	4	5	6	7
45	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	м²	52	5 528	287 456
		<i>из них:</i>				
45.1		затраты на труд рабочих			5 493	285 636
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 875	149 500
45.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,86988	5 206	285 653
45.2		машины и механизмы			23	1 196
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	364
45.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,891072	19	17
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1326	8 440	1 119
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,1326	2 914	386
45.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,56468	21	33
45.3		материалы, изделия и конструкции			12	624
45.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,52	1 186	617
46	232-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	54,6	4 122	225 061
47	1115-0301-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	2 086,5	2 017	4 208 471
		<i>из них:</i>				
47.1		затраты на труд рабочих			1 627	3 394 736
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			852	1 777 698
47.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	663,582114	5 116	3 394 886
47.2		машины и механизмы			12	25 038
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6 260
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,064115	6 288	6 691
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	1,064115	2 439	2 595
47.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,638469	13 103	8 366
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,638469	4 161	2 657
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,638469	8 440	5 389
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,638469	2 914	1 861

1	2	3	4	5	6	7
47.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	19,579716	180	3 524
47.3		материалы, изделия и конструкции			378	788 697
47.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	52,1625	398	20 761
47.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8 602,6395	84	722 622
47.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,5038	225	563
47.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	244,1205	187	45 651
48	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	220,4	2 247	495 240
		<i>из них:</i>				
48.1		затраты на труд рабочих			1 999	440 580
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 046</i>	<i>230 538</i>
48.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87,67512	5 024	440 480
48.2		машины и механизмы			14	3 086
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>4</i>	<i>882</i>
48.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0449616	6 288	283
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0449616</i>	<i>2 439</i>	<i>110</i>
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,337212	8 440	2 846
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,337212</i>	<i>2 914</i>	<i>983</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			234	51 574
48.3.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,138852	218 283	30 309
48.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	112,404	116	13 039
48.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,68324	1 103	754
48.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,85136	4 057	7 511
49	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены	м² окрашиваемой поверхности	450,5	2 723	1 226 712
		<i>из них:</i>				
49.1		затраты на труд рабочих			2 442	1 100 121

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 278	575 739
49.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	215,05068	5 116	1 100 199
49.2		машины и механизмы			10	4 505
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	1 352
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,045951	6 288	289
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045951</i>	<i>2 439</i>	<i>112</i>
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,505461	8 440	4 266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,505461</i>	<i>2 914</i>	<i>1 473</i>
49.3		материалы, изделия и конструкции			271	122 086
49.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,010812	5 715	62
49.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0337875	851 834	28 781
49.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	50,9065	781	39 758
49.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,75685	446	36 910
49.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,39655	1 103	1 540
49.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	3,7842	4 057	15 353
50	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²	1 415,6	1 625	2 300 350
		<i>из них:</i>				
50.1		затраты на труд рабочих			1 155	1 635 018
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			605	856 438
50.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	382,63668	4 273	1 635 007
50.2		машины и механизмы			94	133 066
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	46 715
50.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	15,883032	8 252	131 067
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,883032</i>	<i>2 914</i>	<i>46 283</i>
50.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,663472	98	849
50.3		материалы, изделия и конструкции			376	532 266

1	2	3	4	5	6	7
50.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	283,12	187	52 943
50.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	212,34	2 261	480 101
51	222-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем (Бамбук панели)	м²	1 458,068	7 095	10 344 992
52	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м² штукатуриваемой поверхности	37	4 039	149 443
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			3 392	125 504
		в том числе оплата труда рабочих			1 776	65 712
52.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,531	5 116	125 501
52.2		машины и механизмы			295	10 915
		в том числе оплата труда машинистов			132	4 884
52.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	1,77378	5 317	9 431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,77378	2 439	4 326
52.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,233988	6 288	1 471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,233988	2 439	571
52.3		материалы, изделия и конструкции			352	13 024
52.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,5587	21 125	11 803
52.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00222	36 581	81
52.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0259	861	22
52.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	1,0249	1 069	1 096
53	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	37	10 961	405 557
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			7 784	288 008
		в том числе оплата труда рабочих			4 074	150 738

1	2	3	4	5	6	7
53.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,38378	4 933	288 007
53.2		машины и механизмы			45	1 665
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			15	555
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,079254	6 288	498
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,079254	2 439	193
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,052836	13 103	692
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,052836	4 161	220
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,052836	8 440	446
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,052836	2 914	154
53.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,879342	45	40
53.3		материалы, изделия и конструкции			3 132	115 884
53.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	14,8	172	2 546
53.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,555	36	20
53.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	148	78	11 544
53.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,1	187	2 076
53.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	37,74	2 620	98 879
53.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,74	1 103	816
	Подраздел 2:	Откосы				668 394
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			557 097
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			291 543
		машины и механизмы	тенге			5 835
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 680
		материалы, изделия и конструкции	тенге			105 462
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
54	1115-0202-0903 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	88,4	5 314	469 758
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
54.1		затраты на труд рабочих			4 303	380 385
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 252	199 077
54.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,0631304	5 206	380 367
54.2		машины и механизмы			52	4 597
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			15	1 326
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,180336	6 288	1 134
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,180336	2 439	440
54.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1262352	13 103	1 654
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1262352	4 161	525
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1262352	8 440	1 065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1262352	2 914	368
54.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,8141064	180	687
54.3		материалы, изделия и конструкции			959	84 776
54.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,33592	225	76
54.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,3428	187	1 934
54.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 133,288	73	82 730
55	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	88,4	2 247	198 636
		<i>из них:</i>				
55.1		затраты на труд рабочих			1 999	176 712
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 046	92 466
55.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,16552	5 024	176 672
55.2		машины и механизмы			14	1 238
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	354
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0180336	6 288	113
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0180336	2 439	44
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,135252	8 440	1 142
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,135252	2 914	394
55.3		материалы, изделия и конструкции			234	20 686
55.3.1	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,055692	218 283	12 157

1	2	3	4	5	6	7
55.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	45,084	116	5 230
55.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,27404	1 103	302
55.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,74256	4 057	3 013

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)