

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

В сумме

В ТОМ ЧИСЛЕ:

налог на добавленную стоимость

30 860,268 тыс. тенге

4 256,59 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " ЯНВАРЬ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт административного здания 3 этаж по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Ремонт административного здания 3 этаж по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Абая, 131	22 109,998			22 109,998
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	22 109,998			22 109,998
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	22 109,998			22 109,998
Глава 8						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	1171,830			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	23 281,828			23 281,828
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1164,091			1164,091
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	1164,091			1164,091
		Итого по части II в сметных ценах:	25 610,011			25 610,011
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	25 610,011			25 610,011
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	26 603,679			26 603,679
		Итого по части II в прогнозных ценах:	26 603,679			26 603,679
6		- в том числе на 2026 г.	26 603,679			26 603,679
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						

		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	26 603,679			26 603,679
7		- в том числе затраты по части II	26 603,679			26 603,679
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				4 256,59
		Итого налог на добавленную стоимость			4 256,59	4 256,59
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	26 603,679		4 256,59	30 860,268

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки

Ремонт административного здания по адресу: Жамбылская область,
г.Тараз, ул. Абая, 131 3 этаж

Наименование объекта

Ремонт административного здания 3 этаж по адресу: Жамбылская
область, г.Тараз, ул. Абая, 131

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на

Ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	22 109,998	тыс. тенге
Средства на оплату труда	13 723,101	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,932	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				22 109 998
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 612 379
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>7 089 090</i>
		машины и механизмы	тенге			379 792
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>110 722</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 117 827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 932		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				3 864 312
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 761 173
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 934 595</i>
		машины и механизмы	тенге			103 139

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			15 956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	918		
1	1146-0301-0803 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м²	52,5	4 549	238 823
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			4 043	212 258
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 084	109 410
1.2		машины и механизмы			506	26 565
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			196	10 290
2	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	4,2	6 234	26 182
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			6 137	25 775
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 182	13 364
2.2		машины и механизмы			97	407
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	134
3	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	9,45	3 884	36 704
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			3 456	32 659
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 792	16 934
3.2		машины и механизмы			428	4 045
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			152	1 436
4	1110-0301-0106 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,08	3 718	22 606
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			3 622	22 022
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 878	11 418
4.2		машины и механизмы			96	584

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	201
5	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	4	773	3 092
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			761	3 044
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			394	1 576
5.2		машины и механизмы			12	48
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	16
6	1212-0104-0502 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м²	556,6	912	507 619
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			912	507 619
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			469	261 045
7	1212-0104-0502 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м²	891,9	912	813 413
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			912	813 413
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			469	418 301
8	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	105,1	3 508	368 691
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			3 415	358 917
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 755	184 451
8.2		машины и механизмы			93	9 774
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	3 784
9	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	31,5	474	14 931
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
9.1		затраты на труд рабочих			466	14 679
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			239	7 529
9.2		машины и механизмы			8	252
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	95
10	1207-0101-1802 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	1 159,7	625	724 813
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			604	700 459
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			311	360 667
10.2		машины и механизмы			21	24 354
11	1207-0101-1805 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>К=6</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	м²	1 159,7	939	1 088 958
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			907	1 051 848
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			466	540 420
11.2		машины и механизмы			32	37 110
12	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	120	154	18 480
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			154	18 480
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			79	9 480
	Раздел 2:	Проемы				3 264 685
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			423 316
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			219 508
		машины и механизмы	тенге			26 293
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			8 958
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 815 076

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		
	Подраздел 1:	Двери				2 845 308
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			386 178
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>200 254</i>
		машины и механизмы	тенге			23 287
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>8 076</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 435 843
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	79		
13	1110-0106-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах	м²	52,5	7 727	405 668
14	223-201-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П...ДГ 21-10П	м²	52,5	25 282	1 327 305
15	223-502-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	568	28 400
16	223-502-0901 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5090-2016	пара	25	5 427	135 675
17	223-503-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	135	770	103 950
18	223-502-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной ЗВ1	шт.	25	3 410	85 250
19	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	2,1	11 848	24 881
20	223-207-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	2,1	61 447	129 039
21	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	9,45	6 199	58 580

1	2	3	4	5	6	7
22	223-203-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный	м²	9,45	57 837	546 560
	Подраздел 2:	Окны и витражи				419 377
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			37 138
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>19 254</i>
		машины и механизмы	тенге			3 006
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>882</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			379 233
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
23	1110-0301-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,08	5 832	35 459
24	223-102-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	6,08	54 006	328 356
25	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	4	3 767	15 068
26	223-501-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	4	2 186	8 744
27	1109-0105-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Установка защитной решетки на окна массой до 25 кг/м²	т	0,02	414 289	8 287
28	222-509-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02	1 173 165	23 463
	Раздел 3:	Полы				5 569 194
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 447 169

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 280 953</i>
		машины и механизмы	тенге			179 170
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>62 190</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 942 855
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	540		
	Подраздел 1:	Третий этаж (ТИП Л)				3 049 088
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 445 801
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>756 874</i>
		машины и механизмы	тенге			90 438
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>31 321</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 512 849
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	316		
29	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	235	2 088	490 680
30	1111-0103-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>К=6</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	235	996	234 060
31	1111-0103-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	235	2 688	631 680
32	1111-0103-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	235	-352	-82 720
33	1111-0216-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	235	1 553	364 955
34	233-201-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	244,4	3 730	911 612

1	2	3	4	5	6	7
35	1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	155	552	85 560
36	1115-0302-0312 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности пола	м² окрашиваемой поверхности	153,8	2 687	413 261
	Подраздел 2:	Третий этаж (ТИП Кр)				2 520 106
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 001 368
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			524 079
		машины и механизмы	тенге			88 732
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			30 869
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 430 006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
37	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	155,1	2 088	323 849
38	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=6 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	155,1	996	154 480
39	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	155,1	6 067	940 992
40	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x9мм	м²	158,202	5 907	934 499
41	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство плинтусов керамогранитных	м	47	3 538	166 286
	Раздел 4:	Отделка				9 411 807
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 980 721

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			3 654 034
		машины и механизмы	тенге			71 190
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			23 618
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 359 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 387		
	Подраздел 1:	Третий этаж				8 910 512
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 562 898
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			3 435 376
		машины и механизмы	тенге			66 814
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			22 358
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 280 800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 306		
42	1115-0301-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	553,6	2 527	1 398 947
43	1115-0302-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	553,6	2 778	1 537 901
44	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	891,4	2 017	1 797 954
45	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	322,4	2 247	724 434
46	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены	м² окрашиваемой поверхности	450,6	2 723	1 226 984

1	2	3	4	5	6	7
47	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее	м²	168,4	1 625	273 650
48	222-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем (Бамбук панели)	м²	173,452	7 095	1 230 642
49	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	48	4 039	193 872
50	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	48	10 961	526 128
	Подраздел 2:	Откосы				501 295
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			417 823
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			218 658
		машины и механизмы	тенге			4 376
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 260
		материалы, изделия и конструкции	тенге			79 096
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		
51	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	66,3	5 314	352 319
52	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м²К	66,3	2 247	148 976

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(должность, подпись, расшифровка подписи)